

分割线左右为两个独立区域
距离35m，中间不在项目范围



干细胞与转化医学实验室布局平面图

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	备注
普通门	BM0721	700X2100	2	玻璃单开门
	BM0921	900X2100	6	玻璃单开门
	BM1521	1500*2100	1	玻璃双开门（带门槛）
	M0721	800*2150	1	钢制气密门
	M0921	1000X2150	22	钢制气密门
	M1021	1100X2150	2	钢制气密门
	SGM0821	900X2100	2	壁橱门
	安全门	1000X2100	2	10mm 钢化玻璃安全门
子母门	FM甲1221	1200X2100	5	甲级防火子母门
	M1221	1200X2100	5	钢制气密子母门
普通窗	C0912	900*2100	1	双层5mm中空固定视窗
	C1212	1200X1200	2	双层5mm中空固定视窗

	新增柜式洗手盆
	不锈钢材质洗手盆
	三口水龙头＋PP 水槽
	感应水龙头＋PP 水槽

深圳三图建设工程有限公司
Http://www.szsundo.com
地址:深圳市福田区车公庙泰然科技园210栋东座7A
电话:0755-29555557
传真:0755-27616606
深圳三图建设工程有限公司
Shenzhen San Tu Construction Engineering Co.,Ltd.
建筑装饰工程设计专项甲级、
建筑幕墙工程设计专项甲级

备 注:

此设计图则之版权归深圳三图建设工程有限公司所有，非得建筑师或设计师之书面批准不得随意将任何部分翻印。切勿以比例量度此图，一切依图内数字所示为准。承建人必须在工场核对图内所示数字之准则，如发现有任何矛盾处，应立即通知建筑师或设计师，必须经有关部门审批后方可施工，否则造成不良及一切后果均与设计无关。

工程名称:
广东省人民医院
干细胞实验室建设项目

图 名:
干细胞与转化医学实验室
布局平面图

建设单位
广东省人民医院

审核
设 计
绘 图
施 工

图 号 ZS-08
序 号
比 例 A2 1:100
日 期 201909

EXPLAIN
说 明