

施工说明:

1. 墙体: 轻型龙骨隔墙, 难燃胶合板12mm墙面, 室内PVC洁净板, 中间100mm防火棉填塞。
2. 门: 碳晶板木门, 门套镀锌型钢上顶楼板固定地面, 通道子母门设置指纹门禁系统。
3. 隔墙直接安装到楼板, 型钢龙骨加固, 不做天花吊顶。
4. 地面: 水泥砂浆防水涂膜找平, 房间、电梯间及通道等水泥砂浆找平收光。
5. 空调: 女更衣室3.0匹天花机, 男更衣室2.0匹壁挂式空调机。
6. 室内采用LED面板灯照明, 配置二位一组的灭火器套件。
7. 施工工期: 15天。

